

Windpark Bösing-Herrenzimmern

Bauarbeiten laufen planmäßig – Informationen für die Gemeinde

Aktueller Stand der Bauarbeiten

Zuwegung & Kranstellflächen: Die Wege, Montage- und Kranstellflächen sind vollständig hergestellt und für schwere Transporte ausgelegt.

Fundamentbau: Alle drei Fundamente befinden sich im Bau.

Kabeltrasse (13 km): Die Kabelverlegung erfolgt abschnittsweise. Nach Abschluss der Arbeiten in den jeweiligen Abschnitten werden die Gräben provisorisch verfüllt, sodass die Wege grundsätzlich weiterhin genutzt werden können.

Zeitplan - Die nächsten Schritte

Sommer 2026: Abschluss Fundamentbau – Weiterführung der Kabeltrasse – Aufbau der Übergabestation

Herbst 2026: Turmbau (Hybriddürme aus Beton & Stahl)

Winter 2026 bis Frühjahr 2027: Montage von Gondel, Nabe & Rotorblättern

1. Quartal 2027: Abschlussmessungen der Kabelanlage

Frühjahr bis Sommer 2027: Inbetriebnahme & Abnahme – Rückbau temporärer Flächen – Endgültige Wegeherstellung (mit Ausnahme des Bereichs Globen-Wald aufgrund der Kabelverlegung durch EnBW).

Inbetriebnahme & Abnahme – Was passiert hier?

- Prüfung aller internen Kabelverbindungen
- Test der Schutz- und Steuerungstechnik
- Sicherheits- und Netzprüfungen
- Kontrollierter Probetrieb
- Freigabe durch Hersteller & Netzbetreiber

Erst danach startet der reguläre Betrieb der Anlagen.

Wege – Wann werden sie endgültig saniert?

Die endgültige Wiederherstellung der Wege ist nach der Abnahme zwischen Frühjahr und Sommer 2027 vorgesehen. Der Bereich Globen-Wald ist hiervon ausgenommen, da dort im Jahr 2027 noch Kabelverlegearbeiten der EnBW stattfinden werden.

Geplante Maßnahmen:

- Profilierung & Verdichtung
- Wiederherstellung von Schotter- oder Asphaltwegen
- Anpassung von Banketten & Entwässerung
- Rekultivierung angrenzender Flächen

Grund: Eine zu frühe Sanierung könnte durch notwendige Nacharbeiten wieder geöffnet werden müssen.

! Wichtige Hinweise

- Provisorische Wege sind nutzbar, aber nicht endgültig eben.
- Absperrungen **nicht öffnen oder versetzen**.
- Bei dringenden Zufahrtsproblemen bitte melden.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung

Der Windpark liegt voll im Zeitplan. Vielen Dank für Geduld, Rücksicht und Verständnis während der Bauphase.